



SEVEROZÁPADNÍ POHLED



JIHOVÝCHODNÍ POHLED



LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- P.. Plastové výrobky
O.. Okna
D.. Dveře
- K.. Klempířské prvky
Z.. Zámečnické prvky
I.. Tepelná izolace

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Nové konstrukce
- Stávající konstrukce
- Střešní krytina plechová tmavě šedá.
- Zateplení objektu expandovaným polystyrenem EPS 70F tl.140mm. Izolant bude lepen a následně kotven plastovými hmoždinkami. Finální omítka tenkovrstvá silokátová zrn 1,5 mm, barva bílá.
- Zateplení objektu minerální vlnou tl.140mm. Izolant bude lepen a následně kotven plastovými hmoždinkami. Dřevěný obklad tl. 15 mm 1 x impregnace + 2x lazura hnědá.
- Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem XPS tl. 100 mm.Finální povrchová úprava dekorativní omítkou zrn 2 mm, barva šedá.

Výkres platí pouze ve spojitosti s ostatními výkresy této dokumentace, včetně projektů specialistů (zdravotníka, plynoinstlace, elektroinstalace) a projektu statiky. V případě nejasnosti ve výkresu a textové části je zodpovědný pracovník dodavatele stavby povinen kontaktovat před započítím prací projektanta za účelem vyjasnění situace.

Výkresová část projektové dokumentace je provedena v podrobnosti, která odpovídá jejímu stupni.

±0,000 = 235,85 m.n.m.

Akce:

Přestavba bývalého pohostinství v obci Bílov

Zhotovitel:

PROJECT WORK s.r.o.

Panská 395, Studénka, 742 13
IČ: 29295548 DIČ: CZ29295548
e-mail: stepanmackovik@project-work.cz
tel.: 724 042 171

Autorizovaný inženýr projektu:

Ing. Pavel Novák
Družstevní 61
74213 Studénka

Zodpovědný projektant:

Ing. Štěpán Mackovík

Datum:

únor 2016

Objednatel:

Obec Bílov
Bílov 5
743 01 Bílov

Formát:

A3

Vypracoval:

Ing. arch. Pavel Ksenič

Část:

D.1.1.
Architektonicko-stav.
řešení

IČ: 48430749

Stupeň:

Projektová dokumentace pro stavební řízení

Měřítko:

1:7

Výkres:

NOVÝ STAV - Pohledy SZ, JV

Číslo výkresu:

D1.1.14