


Předpokládaná šíře stávajících základových pásů je 500mm, hloubka min 500mm pod UT.  
V případě zjištění menších základů je potřeba ověřit základy na únosnost.  
Technologický postup prací je nutno přizpůsobit skutečným rozměrům základů a jejich stavu.



LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	POVRCH STĚN	PODLAHA
001	Sklep	9,77 m²	Vápenná om.	Beton
002	Sklep	9,34 m²	Vápenná om.	Beton

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- P..

O..

D..
- Plastové výrobky

Okna

Dveře
- K..

Z..

Př...
- Klempířské prvky

Zámečnické prvky

Překlady
- I3

I6
- Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem XPS tl. 100 mm.

Zateplení stropu 1.PP. Minerální vata tl. 60mm.

Stávající základy jsou zakresleny orientačně.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Nové nosné zdivo tl. 270 mm
- Nová základová konstrukce tl. 500 mm

Pozn. 1 podkladní beton ve vyznačeném místě bude mít shodnou tloušťku jako zbytek místnosti, ale bude vybetonován o 250mm níže. Horní hrana podkladního betonu bude v úrovni (165+250) tj. -0,415. Přechod mezi sníženou a běžnou částí bude plynulý. Po provedení všech instalací bude snížená část dobetonována o úrovně -0,100 a následně tepelně izolována v rámci skladby podlahy.

Výkres platí pouze ve spojitosti s ostatními výkresy této dokumentace, včetně projektů specialistů (zdravotníka, plynoinstallace, elektroinstalace) a projektu statiky. V případě nejasnosti ve výkresu a textové části je zodpovědný pracovník dodavatele stavby povinen kontaktovat před započetím prací projektanta za účelem vyjasnění situace.  
Výkresová část projektové dokumentace je provedena v podrobnosti, která odpovídá jejímu stupni.

±0,000 = 235,85 m.n.m.

Akce: <b>Přestavba bývalého pohostinství v obci Bílov</b>				
Zhotovitel: <b>PROJECT WORK s.r.o.</b>			Panská 395, Studénka, 742 13 IČ: 29295548 DIČ: CZ29295548 e-mail: stepanmackovik@project-work.cz tel.: 724 042 171	
Autorizovaný inženýr projektu:  Ing. Pavel Novák Družstevní 61 74213 Studénka		Zodpovědný projektant:  Ing. Štěpán Mackovík	Datum:  únor 2016	Objednatel: <b>Obec Bílov</b> Bílov 5 743 01 Bílov  IČ: 48430749
		Vypracoval:  Ing. arch. Pavel Ksenič	Formát:  A3	
Stupeň:  Projektová dokumentace pro stavební řízení		Část:  D.1.1. Architektonicko-stav. řešení		
Výkres: <b>NOVÝ STAV - Půdorys 1.PP</b>				Měřítko:  1:75
				Číslo výkresu: <b>D1.1.08</b>