



SEVEROZÁPADNÍ POHLED



JIHOVÝCHODNÍ POHLED



LEGENDA ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ

- B3 Odstranění stávajícího okna včetně parapetů
B5 Vybourání nového okenního otvoru. Překlad 3x100, uložení ocelových nosníků na cementové maltě min. 125 mm
B6 Vybourání nového otvoru pro dveře. Překlad 5x100, uložení ocelových nosníků na cementové maltě min. 125 mm
B7 Odstranění stávajícího komínu (odstranění bude probíhat postupně od nejvyššího podlaží a v rámci jednoho podlaží vždy odshora dolů)
B10 Odstranění stávajících dveří, zachování zárubně
B13 Odstranění stávajících klempířských konstrukcí (svody, žlaby, oplechování)
B17 Odstranění stávající střešní krytiny

- Všechny nesoudržné části omítky budou oklepány a nově omítnuty jednovrstvou omítkou.
- Stávající malba bude na ponechaných stěnách a stropech odstraněna.
- Všechny zařizovací předměty budou odstraněny.
- Všechny stávající obklady a nášlapné vrstvy podlah budou odstraněny

Bourací práce budou prováděny s ohledem na zajištění trvalé stability objektu. Před započítím bourání bude v nezbytně nutném rozsahu odstraněna omítka pro ujasnění skladby konstrukce. Otvory budou bourány až po osazení nových překladů. Případné podchycování konstrukcí nesmí zatěžovat stropní konstrukci nad 1.PP!!!

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
Odstraňované konstrukce

Výkres platí pouze ve spojitosti s ostatními výkresy této dokumentace, včetně projektů specialistů (zdravotníka, plynoinstalice, elektroinstalace) a projektu statiky. V případě nejasnosti ve výkresu a textové části je zodpovědný pracovník dodavatele stavby povinen kontaktovat před započítím prací projektanta za účelem vyjasnění situace.
Výkresová část projektové dokumentace je provedena v podrobnosti, která odpovídá jejímu stupni.

±0,000 = 235,85 m.n.m.

Akce:

Přestavba bývalého pohostinství v obci Bílov

Zhotovitel:
PROJECT WORK s.r.o.

Panská 395, Studénka, 742 13
IČ: 29295548 DIČ: CZ29295548
e-mail: stepanmackovik@project-work.cz
tel.: 724 042 171

Autorizovaný inženýr projektu:
Ing. Pavel Novák
Družstevní 61
74213 Studénka

Zodpovědný projektant:
Ing. Štěpán Mackovík

Vypracoval:
Ing. arch. Pavel Ksenič

Datum:
únor
2016

Formát:
A3

Část:
D.1.1.
Architektonicko-stav.
řešení

Objednatel:
Obec Bílov
Bílov 5
743 01 Bílov

IČ: 48430749

Stupeň:
Projektová dokumentace pro stavební řízení

Měřítko:
1:75

Výkres:
BOURACÍ PRÁCE - Pohledy SZ, JV

Číslo
výkresu:
D1.1.07